

AX3故障确认表

控制盘出现3号显示（浮控阀关闭）

将浮控阀复位，取消异常显示，按运行开关ON后，温水温度是否正常上升？

不上升

上升

交流接触器是否启动？

测量电加热器电流值是否正常？

交流接触器启动

交流接触器没有启动

正常

不正常

交流接触器出口侧的电压是否正常？

COM-P1间是否连通？

正常

不正常

连通

不连通

电加热器的发热丝全部断线。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是交流接触器的接点熔断。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是交流接触器线圈老化或者控制器老化。
请联络我司或我司服务代理店。
◆请确认另外故障确认表（没有异常显示、但温水温度不上升）。
※在该故障确认表上从A部调查的话可以详细调查。

可能是温度控制回路端子的螺丝松动或者温度控制器老化。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是过负荷（气体使用量过多）。
请增设气化炉。

电加热器有部分断线而使气化炉能力下降。
请联络我司或我司服务代理店。

故障原因和解决方法